


AMKOR DOO
Broj: 01-13-04123
Datum: 13.04.2023

Supplementary Agreement



Concluded on April 13, 2023, in Novi Sad, between:

1. **CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION BALKAN OGRANAK BEOGRAD** (abbreviated: CCECC Balkan) from Belgrade-Zemun, Address: Batajnički drum 3. deo 6a, Registration No.: 29507031, Tax ID: 109874997, represented by the Representative of the branch of the foreign citizen **CHEN, Zhongzheng**, Passport No.: PE2146197 from the **People's Republic of China** (hereinafter: **Contractor**) on the one side.
- &
2. **AMKOR DOO ZA TRGOVINU I USLUGE EXPORT-IMPORT NOVI SAD** (abbreviated: Amkor DOO NOVI SAD) from Novi Sad, Address: Ćirila I Metodija 174, Registration No.: 20737409, Tax ID: 107077683, represented by the Director **Aleksandar Nikolić**, ID: 1006984800039, from **Republic of Serbia** (hereinafter: **Subcontractor**) on another side.


This supplementary is revised the Contract No.NSI-CON-2022-033, due to the design drawing was changed base on the site situation, then, Subcontractor has revise the offer of the gas pipeline relocation Km90+031, according to the new offer P20/23 from the subcontractor on dated 10 April 2023, the contract Amount is 3,869,649.52 Dinars in the contract No NSI-CON-2022-033 has been replace as the 10,854,155.88Dinars at Km90+031, the Contract Amount has increased accordingly.

There is no advance payment will be paid of the increased contract amount.

Other contract terms shall be in stipulated the contract No. NSI-CON-2022-033(CCECC contract Number) made on the 16, September 2022.

For the Subcontractor

AMKOR
Aleksandar Nikolić
NOVI SAD
Director

For the Contractor

XUE, Hongxi
Authorized Representative of the Foreign
Branch



Нови Сад, Ћирила и Методија бр.174

PIB: 107077683

tel. : 063/303-708, 064/134-33-53

e-mail : amkordoo@yahoo.com

Datum: 10.04.2023.

China civil engineering construction
corporation Balkan ogranak Beograd

Batajnički drum 3 deo 6A

11080 Zemun

ПОНУДА бр: П_20_23

Izmeštanje PE i čeličnog gasovoda po projektima

6/5.2 Projekat izmeštanja i zaštita gasovoda Novi sad gas doo
90+031

С поштовањем,



Директор

Александар Николић

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин)	Цена (дин)
			А	Б	АхБ
6.5.2.01	ПОЛИЕТИЛЕНСКИ ГАСОВОД Ø90x8,2 - стац. км 89+971,81				
6.5.2.01.01	Испорука и монтажа ПЕ цеви према SRPS EN 1555-2 следећих димензија PE 100 SDR 11 Ø90x8,2 mm	m	90	4,333.50	390,015.00
6.5.2.01.02	Испорука и монтажа електрофузионих ПЕ колена следећих димензија Ø90, 45°,90	ком	8	18,759.60	150,076.80
6.5.2.01.03	Испорука и монтажа ПЕ електрофузионих спојница према SRPS EN 1555-3 следећих димензија PE Ø90	ком	2	14,588.10	29,176.20
6.5.2.01.04	Подбушивање цеви Ø219,1mm испод пруге и саобраћајнице. Израда и монтажа заштитне цеви од предизолованих челичних цеви димензија Ø219,1x5,6 mm према API 5L класа цеви X42 са одушним лулама на оба краја од цеви димензија Ø60,3x2,9 mm према SRPS EN 10220, дистантним прстеновима и гуменим заптивачима и таблама за опомену, следеће дужине	ком	1	2,227,925.00	2,227,925.00
6.5.2.01.05	Испитивање гасовода на притисак и чврстоћу	комп	1	218,700.00	218,700.00
6.5.2.01.06	Трка означавања гасовода	kg	2	955.80	1,911.60
6.5.2.01.07	Испорука и монтажа месинганих ознака гасовода	ком	4	8,019.00	32,076.00
6.5.2.01.08	Ситан и потрошни материјал неопходан за изградњу гасовода	пауш	1	30,780.00	30,780.00
МАШИНСКИ РАДОВИ					3,080,660.60
ЗЕМЉАНИ РАДОВИ					
	Машински ископ рова за постављање цевних	m3	180	1,000.00	180,000.00
	Ручно планирање рова	m2	70	1,350.00	94,500.00
	Уградња песка у ров	m3	40	1,700.00	68,000.00
	Машинско затрпавање рова земљом из ископа	m3	140	350.00	49,000.00
	Прекопавање и припрема места за уградњу заштитне	m	0	12,000.00	0.00
	Геодетско снимање гасовода и његово картирање.	пауш	1	35,000.00	35,000.00
	Враћање терена у првобитно стање	пауш	1	45,000.00	45,000.00
ЗЕМЉАНИ РАДОВИ					471,500.00
ПОЛИЕТИЛЕНСКИ ГАСОВОД Ø90x8,2 - стац. км					3,552,160.60
6.5.2.02 ЧЕЛИЧНИ ГАСОВОД Ø114,3x3,6 - стац.км 90+031,90					
6.5.2.02.01	Испорука и монтажа челичних предизолованих цеви према API 5L класа цеви grade B димензија Ø114,3x3,6 mm	m	108	14,236.56	1,537,548.48
6.5.2.02.02	Испорука и монтажа челичног лука R=1,5D према ANSI B 16.9 следећих димензија Ø114,3; 45° Ø114,3; 90°	ком	8	16,572.60	132,580.80
		ком	4	16,572.60	66,290.40

6.5.2.02.03	Подбушивање цеви Ø219,1mm испод пруге и саобраћајнице. Израда и монтажа заштитне цеви од предизолованих челичних цеви димензија Ø219,1x5,6 mm према API 5L класа цеви X42 са одушним лулама на оба краја од цеви димензија Ø60,3x2,9 mm према SRPS EN 10220, дистантним прстеновима и гуменим заптивачима и таблама за опомену, следеће дужине 37 m	ком	1	2,842,525.00	2,842,525.00
6.5.2.02.03	Подбушивање цеви Ø219,1mm испод пруге и саобраћајнице. Израда и монтажа заштитне цеви од предизолованих челичних цеви димензија Ø219,1x5,6 mm према API 5L класа цеви X42 са одушним лулама на оба краја од цеви димензија Ø60,3x2,9 mm према SRPS EN 10220, дистантним прстеновима и гуменим заптивачима и таблама за опомену, следеће дужине 9 m	ком	1	691,425.00	691,425.00
6.5.2.02.03	Подбушивање цеви Ø219,1mm испод пруге и саобраћајнице. Израда и монтажа заштитне цеви од предизолованих челичних цеви димензија Ø219,1x5,6 mm према API 5L класа цеви X42 са одушним лулама на оба краја од цеви димензија Ø60,3x2,9 mm према SRPS EN 10220, дистантним прстеновима и гуменим заптивачима и таблама за опомену, следеће дужине 9 m	ком	1	691,425.00	691,425.00
6.5.2.02.04	Испорука прајмера и премазивање фазонских комада	l	2	5,184.00	10,368.00
6.5.2.02.05	Заштита фазонских комада изолационом антикорозивном ПЕ траком ширине 150 mm	m ²	2	8,748.00	17,496.00
6.5.2.02.06	Заштита фазонских комада заштитном ПЕ траком ширине 150 mm	m ²	2	8,748.00	17,496.00
6.5.2.02.07	Испорука и монтажа термоскупљајућих спојница DN 100 за заштиту цевних спојева	ком	15	7,857.00	117,855.00
6.5.2.02.08	Испитивање изолације на	комп	1	145,800.00	145,800.00
6.5.2.02.09	Испитивање гасовода на притисак и чврстоћу	комп	1	307,800.00	307,800.00
6.5.2.02.10	Испорука и постављање траке за означавања гасовода	kg	2	955.80	1,911.60
6.5.2.02.11	Радиографско снимање заварених спојева (100%)	комп	1	218,700.00	218,700.00
6.5.2.02.12	Испорука и уградња бетонских белега са металним ознакама за означавање скретања гасовода на местима скретања гасовода	ком	3	20,898.00	62,694.00
6.5.2.02.13	Ситан и потрошни материјал неопходан за изградњу гасовода	пауш	l	55,080.00	55,080.00
МАШИНСКИ РАДОВИ					6,916,995.28
ЗЕМЉАНИ РАДОВИ					
Чишћење терена од шибља и растиња		m ²	100	350.00	35,000.00
Машински ископ рова за постављање цевних		m ³	120	1,000.00	120,000.00
Ручно плаширање рова		m ²	40	1,350.00	54,000.00
Уградња песку у ров		m ³	40	1,700.00	68,000.00
Машинско затрпавање рова земљом из ископа		m ³	80	350.00	28,000.00
Прекопавање и припрема места за уградњу заштитне		m	0	12,000.00	0.00

Геодетско снимање гасовода и његово картирање.	пауш	1	35,000.00	35,000.00
Враћање терена у првобитно стање	пауш	1	45,000.00	45,000.00
ЗЕМЉАНИ РАДОВИ				385,000.00
ЧЕЛИЧНИ ГАСОВОД Ø114,3x3,6 - стац.км 90+031,90				7,501,995.28

158

РЕКАПИТУЛАЦИЈА		
6.5.2.01	ПОЛИЕТИЛЕНСКИ ГАСОВОД Ø90x8,2 - стац. км	3,552,160.60
6.5.2.02	ЧЕЛИЧНИ ГАСОВОД Ø114,3x3,6 - стац.км	7,301,995.28

УКУПНО:

10,854,155.88



Handwritten signature